

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: CJ 03941/2017/Kra Sp. zn.: SZ CJ 03751/2017/3

Vyřizuje: Svatava Králová

Telefon: +420 599 420 119

E-mail: skralova@ostrava-hrabova.cz

Datum: 3. 10. 2017

Dodatečné informace-II

Dotaz č. 1

V rozpočtu stavby, položka č. 87 – montáž parozábrany vč. materiálu.

Ve skladbě S06 položka nefiguruje.

Prosíme o upřesnění, zda a kde se parozábrana nachází.

Odpověď k dotazu č. 1

Ve skladbě S06 bude použita parozábrana místo uváděné difuzní fólie.

Dotaz č. 2

V rozpočtu stavby, položka č. 121 - ventilační mřížka.

V TZ je o ní zmínka v rámci větracích otvorů, ale co znamená poznámka v rozpočtu dl.11m? délku mřížky?....

Prosíme o upřesnění.

Odpověď k dotazu č. 2

Ano jedná se o délku mřížky – viz výkres č. D1.2.-012 Detail 006 – detail u okapu.

Dotaz č. 3

V rozpočtu stavby, položka č. Položka 158 - klimatizační jednotka (demontáž a montáž).

O jakou VZT jednotku se jedná a jaká je její hmotnost?

Odpověď k dotazu č. 3

Přesný typ klimatizační jednotky není znám. Jednotka je k nahlédnutí na místě samém. Položku nacenit včetně úpravy vedení všech potřebných instalací.



adresát

Dotaz č. 4

Prosíme o sdělení předpokládaného termínu realizace, v zadání je uvedena pouze délka realizace max.20 týdnů.

Odpověď k dotazu č. 4

Termín realizace je závislý na klimatizačních podmínkách a požadavcích investora.

Igor Trávníček starosta

"otisk úředního razítka"



